

Marktgemeinde Steinfeld Hochbehälter Flattachberg, Mitterberg, Radlach und HB Schattseite Prüfung und Betonsanierung

Optische Durchsicht hinsichtlich Fehlstellen wie Absandungen, Beschädigungen, frei liegender Bewehrung einschließlich Erhebung der Betonfestigkeit mit Prüfhammer und Risskartierung; Feststellung der Betondeckungen und Auswertung mittels Ferro Scan. Die Lokalisierung von Hohlräumen (Kiesnester) erfolgte durch Abklopfen. Erstellung eines betontechnischen Gutachtens über den Erhaltungszustand der Bauwerke.



HB Mitterberg: Feststellung der Wasserverluste und Prüfung der Entnahmeleitung



HB Radlach: Betonprüfung der Behälterdecke



Optische und statische Prüfung der Mittelstütze